

Overzicht 30 - Jarenplan (Gedetailleerd)

003 • vm. Klooster

Kloosterstraat 2
5175 BJ Loon op Zand

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrekk:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrekk/bevinding.
Handeling/Activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 10-7-2017

003 • vm. Klooster

Kloosterstraat 2 • Loon op Zand

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Totaal		
Algemeen																																						
Steigerwerk/hoogwerker schilderwerk	Algemeen																																					
Steigerwerk/hoogwerker schilderwerk		1,00	pst	2017	6		€ 8.000					€ 8.000						€ 8.000						€ 8.000						€ 8.000						€ 40.000		
Steigerwerk/hoogwerker overige werkzaamheden	Algemeen																																					
Steigerwerk/hoogwerker overige werkzaamheden		1,00	pst	2016			€ 6.000																													€ 6.000		
Steigerwerk/hoogwerker overige werkzaamheden	Algemeen																																					
Steigerwerk/hoogwerker overige werkzaamheden		1,00	pst	2017			€ 5.000																													€ 5.000		
Dagelijks onderhoud/klachten installatie	Algemeen																																					
Dagelijks onderhoud/klachten installatie		885,00	BVO	2016	1		€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 53.100		
Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Algemeen																																					
Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig		885,00	BVO	2016	1		€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 1.770	€ 53.100		
Inspectie NEN 2767	Algemeen																																					
Inspectie NEN 2767		885,00	BVO	2019	3				€ 443			€ 443			€ 443			€ 443			€ 443			€ 443			€ 443			€ 443			€ 443			€ 3.983		
Inspectie NEN 3140	Algemeen																																					
Inspectie NEN 3140		885,00	BVO	2016	3		€ 885		€ 885			€ 885			€ 885			€ 885			€ 885			€ 885			€ 885			€ 885			€ 885			€ 8.850		
						€ 10.425	€ 16.540	€ 3.540	€ 4.868	€ 3.540	€ 3.540	€ 4.868	€ 11.540	€ 3.540	€ 4.868	€ 3.540	€ 3.540	€ 4.868	€ 11.540	€ 3.540	€ 4.868	€ 3.540	€ 3.540	€ 4.868	€ 11.540	€ 3.540	€ 3.540	€ 4.868	€ 3.540	€ 3.540	€ 4.868	€ 11.540	€ 3.540	€ 3.540	€ 170.033			
Daken d001																																						
Dakrandafwerking zink	Daken d001																																					
Vervangen dakrandafwerking zink		7,00	m1	2020	20					€ 280																					€ 280					€ 560		
Randstrook bitumen	Daken d001																																					
Vervangen randstrook bitumen		10,00	m1	2020	20					€ 150																					€ 150					€ 300		
Dakbedekking bitumen	Daken d001																																					
Vervangen dakbedekking bitumen		6,00	m2	2020	40					€ 330																										€ 330		
Overtrekken dakbedekking bitumen		6,00	m2	2040	20																										€ 132					€ 132		
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 760	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 562	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.322		
Dakkapel d101																																						
Buitenkozijn hout monument (incl. ramen, puivulling en beglazing)	Dakkapel d101																																					
Buitenkozijn hout monument partieel herstellen		7,50	m2	2017	6		€ 56					€ 56						€ 56						€ 56						€ 56						€ 281		
Hang-/sluitwerk algemeen buiten	Dakkapel d101																																					
Vervangen hang-/sluitwerk		2,00	st	2016	25		€ 130																								€ 130					€ 260		
Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Dakkapel d101																																					
Vervangend systeem buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend		9,75	m1	2016	36		€ 156																													€ 156		
Vervolgsysteem buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend		9,75	m1	2022	6							€ 98						€ 98						€ 98							€ 98					€ 390		
Buitenschilderwerk zijwangen + paneel hout dekkend	Dakkapel d101																																					
Vervangend systeem buitenschilderwerk zijwangen + paneel hout dekkend		9,75	m2	2016	36		€ 575																													€ 575		
Vervolgsysteem buitenschilderwerk zijwangen + paneel hout dekkend		9,75	m2	2022	6							€ 371						€ 371						€ 371							€ 371					€ 1.482		
Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend	Dakkapel d101																																					
Vervangend systeem buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend		82,50	m1	2016	36		€ 1.320																													€ 1.320		
Vervolgsysteem buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend		82,50	m1	2022	6							€ 825						€ 825						€ 825							€ 825					€ 3.300		
						€ 2.181	€ 56	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.293	€ 56	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.293	€ 56	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.293	€ 56	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.293	€ 186	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.765		
Dakkapel d201																																						
Buitenkozijn hout monument (incl. ramen, puivulling en beglazing)	Dakkapel d201																																					
Herstellen	Houtrot	1,00	pst	2016			€ 2.500																													€ 2.500		
Buitenkozijn hout monument partieel herstellen		1,50	m2	2016	6		€ 11					€ 11						€ 11						€ 11						€ 11						€ 56		
Hang-/sluitwerk algemeen buiten	Dakkapel d201																																					
Vervangen hang-/sluitwerk		2																																				

003 • vm. Klooster
Kloosterstraat 2 • Loon op Zand

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Totaal		
Dakbedekking zink	Dakkapel d301																																					
Vervangen dakbedekking zink		10,00	m2	2016	36	€ 1.400																													€ 1.400			
						€ 3.260	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.260			
Dakkapel d401																																						
Dakaansluiting loodslab	Dakkapel d401																																					
Vervangen dakaansluiting loodslab		18,00	m1	2028	40													€ 1.350																	€ 1.350			
Dakbedekking en zijwangen zink	Dakkapel d401																																					
Herstellen	Openstaande verbindingen	1,00	pst	2016		€ 500																													€ 500			
Vervangen dakbedekking en zijwangen zink		12,00	m2	2016	36	€ 1.680																													€ 1.680			
						€ 2.180	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.530			
Gevels g101																																						
Opgaand werk aluminium	Gevels g101																																					
Vervangen opgaand werk aluminium		7,00	m1	2017	48		€ 525																												€ 525			
Opgaand werk loodslab	Gevels g101																																					
Herstellen	Subelementen manco	1,00	pst	2017			€ 250																												€ 250			
Vervangen	Bevestiging secundair, manco	1,00	pst	2017			€ 375																												€ 375			
Vervangen opgaand werk loodslab		16,00	m1	2029	48														€ 1.200																€ 1.200			
Gevelconstructie metselwerk baksteen	Gevels g101																																					
Herstellen	Scheuren constructief	1,00	pst	2017			€ 8.000																												€ 8.000			
Buitenkozijn hout monument (incl. ramen, puivulling en beglazing)	Gevels g101																																					
Buitenkozijn hout monument partieel herstellen		55,00	m2	2017	6		€ 413						€ 413						€ 413						€ 413						€ 413				€ 2.063			
Hang-/sluitwerk algemeen buiten	Gevels g101																																					
Vervangen hang-/sluitwerk		22,00	st	2029	25														€ 1.430																€ 1.430			
Raamdorpel natuursteen	Gevels g101																																					
Herstellen	Scheuren/steken	1,00	pst	2017			€ 250																												€ 250			
Reinigen raamdorpel natuursteen		20,00	m1	2017	6		€ 140						€ 140						€ 140						€ 140						€ 140				€ 700			
Gevelafwerking pleisterwerk	Gevels g101																																					
Vervangen gevelafwerking pleisterwerk		26,00	m2	2041	48																										€ 2.340				€ 2.340			
Gevelafwerking voegwerk geknipt	Gevels g101																																					
Vervangen gevelafwerking voegwerk geknipt		1,00	pst	2017	48		€ 25.000																												€ 25.000			
Gevelbekleding natuursteen	Gevels g101																																					
Reinigen gevelbekleding natuursteen		4,00	m2	2017	6		€ 32						€ 32						€ 32						€ 32						€ 32				€ 160			
Gevelbekleding deuromlijsting hout	Gevels g101																																					
Vervangen gevelbekleding deuromlijsting hout		9,00	m2	2041	48																										€ 1.305				€ 1.305			
Buitenschilderwerk deuromlijsting hout dekkend	Gevels g101																																					
Vervangend systeem buitenschilderwerk deuromlijsting hout dekkend		13,50	m2	2029	36														€ 797																€ 797			
Vervolgsysteem buitenschilderwerk deuromlijsting hout dekkend		13,50	m2	2017	6		€ 513						€ 513												€ 513						€ 513				€ 2.052			
Buitenschilderwerk gevelafwerking pleisterwerk	Gevels g101																																					
Vervolgsysteem buitenschilderwerk gevelafwerking pleisterwerk		26,00	m2	2017	12		€ 780												€ 780												€ 780				€ 2.340			
Buitenschilderwerk gootbekleding hout dekkend	Gevels g101																																					
Vervangend systeem buitenschilderwerk gootbekleding hout dekkend		45,00	m2	2029	36														€ 2.655																€ 2.655			
Vervolgsysteem buitenschilderwerk gootbekleding hout dekkend		45,00	m2	2017	6		€ 1.710						€ 1.710												€ 1.710						€ 1.710				€ 6.840			
Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Gevels g101																																					
Vervangend systeem buitenschilderwerk deur hout dekkend		6,00	st	2029	36														€ 708																€ 708			
Vervolgsysteem buitenschilderwerk deur hout dekkend		6,00	st	2017	6		€ 456						€ 456												€ 456						€ 456				€ 1.824			
Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend	Gevels g101																																					
Vervangend systeem buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend	</																																					

003 • vm. Klooster

Kloosterstraat 2 • Loon op Zand

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Totaal		
						€ 500	€ 45.304	€ 0	€ 0	€ 3.000	€ 0	€ 0	€ 6.864	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.634	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.864	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.549	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 93.713			
Gevels g201																																						
	Opgaand werk loodloket	Gevels g201																																				
	Vervangen opgaand werk loodloket		2,00	m1	2017	48	€ 280																												€ 280			
	Boeiboord hout	Gevels g201																																				
	Vervangen boeiboord hout		7,00	m1	2041	48																									€ 560				€ 560			
	Gevelafdekking natuursteen	Gevels g201																																				
	Herstellen	Afschilveren loszittend	1,00	pst	2017		€ 1.000																												€ 1.000			
	Reinigen gevelafdekking natuursteen		1,00	m2	2017	6	€ 7						€ 7							€ 7					€ 7						€ 7				€ 35			
	Buitenkozijn hout monument (incl. ramen, puivulling en beglazing)	Gevels g201																																				
	Herstellen	Houtrot	1,00	pst	2017		€ 750																												€ 750			
	Buitenkozijn hout monument partieel herstellen		80,00	m2	2017	6	€ 600						€ 600							€ 600					€ 600						€ 600				€ 3.000			
	Hang-/sluitwerk algemeen buiten	Gevels g201																																				
	Vervangen hang-/sluitwerk		7,00	st	2029	25														€ 455															€ 455			
	Raamdorpel natuursteen	Gevels g201																																				
	Herstellen	Afschilveren loszittend	1,00	pst	2017		€ 250																												€ 250			
	Reinigen raamdorpel natuursteen		11,00	m1	2017	6	€ 77						€ 77							€ 77					€ 77						€ 77				€ 385			
	Gevelafwerking voegwerk geknipt	Gevels g201																																				
	Partieel herstellen voegwerk	Loszittend, onsamenvhangend	1,00	pst	2017	6	€ 750						€ 750							€ 750					€ 750						€ 750				€ 3.750			
	Gevelafwerking pleisterwerk	Gevels g201																																				
	Vervangen gevelafwerking pleisterwerk		25,00	m2	2041	48																									€ 2.250				€ 2.250			
	Gevelbekleding volkern kunststof	Gevels g201																																				
	Vervangen gevelbekleding volkern kunststof		11,00	m2	2041	48																										€ 2.090				€ 2.090		
	Reinigen gevelbekleding volkern kunststof		11,00	m2	2017	6	€ 88						€ 88							€ 88					€ 88										€ 352			
	Buitenschilderwerk gevelafwerking pleisterwerk	Gevels g201																																				
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk gevelafwerking pleisterwerk		25,00	m2	2017	12	€ 750													€ 750											€ 750				€ 2.250			
	Buitenschilderwerk deuromlijsting hout dekkend	Gevels g201																																				
	Vervangend systeem buitenschilderwerk deuromlijsting hout dekkend		6,00	m2	2029	36														€ 354															€ 354			
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk deuromlijsting hout dekkend		6,00	m2	2017	6	€ 228						€ 228												€ 228						€ 228				€ 912			
	Buitenschilderwerk gootbekleding hout dekkend	Gevels g201																																				
	Vervangend systeem buitenschilderwerk gootbekleding hout dekkend		46,50	m1	2029	36														€ 744															€ 744			
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk gootbekleding hout dekkend		46,50	m1	2017	6	€ 465						€ 465												€ 465						€ 465				€ 1.860			
	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Gevels g201																																				
	Vervangend systeem buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend		10,50	m1	2029	36														€ 168															€ 168			
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend		10,50	m1	2017	6	€ 105						€ 105												€ 105						€ 105				€ 420			
	Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend	Gevels g201																																				
	Vervangend systeem buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend		365,00	m1	2029	36														€ 5.840															€ 5.840			
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend		365,00	m1	2017	6	€ 3.650						€ 3.650												€ 3.650						€ 3.650				€ 14.600			
	Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend	Gevels g201																																				
	Vervangend systeem buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend		2,00	m2	2029	36														€ 118															€ 118			
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend		2,00	m2	2017	6	€ 76						€ 76												€ 76						€ 76				€ 304			
	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Gevels g201																																				
	Vervangend systeem buitenschilderwerk deur hout dekkend		2,00	st	2029	36														€ 236															€ 236			
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk deur hout dekkend		2,00	st	2017	6	€ 152						€ 152												€ 152						€ 152				€ 608			
	Binnenschilderwerk buitenkozijn & raam	Gevels g201																																				
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk buitenkozijn & raam		365,00	m1	2017	12	€ 2.920													€ 2.920																		

003 • vm. Klooster
Kloosterstraat 2 • Loon op Zand

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Totaal		
Hellend dak d101																																						
Dakbedekking dakpan keramisch	Hellend dak d101																																					
Vervangen dakbedekking dakpan keramisch		250,00	m2	2041	80																														€ 22.500	€ 22.500		
Dakbedekking vorsten keramisch	Hellend dak d101																																					
Herstellen	Breuk van pannen	1,00	pst	2016		€ 500																													€ 500			
Herstellen	Erosie, verwerking, verzanding	1,00	pst	2020						€ 1.000																									€ 1.000			
Vervangen dakbedekking vorsten keramisch		40,00	m1	2029	80														€ 3.000																€ 3.000			
						€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.000			
Hellend dak d201																																						
Dakraam kunststof	Hellend dak d201																																					
Vervangen dakraam kunststof		1,00	st	2029	20														€ 325																€ 325			
Dakbedekking dakpan keramisch	Hellend dak d201																																					
Herstellen	Onvolledige dekking pannen	1,00	pst	2016		€ 500																													€ 500			
Herstellen	Erosie, verwerking, verzanding	1,00	pst	2016		€ 750																													€ 750			
Vervangen dakbedekking dakpan keramisch		310,00	m2	2041	80																														€ 27.900	€ 27.900		
Dakbedekking vorsten keramisch	Hellend dak d201																																					
Herstellen	Erosie, verwerking, verzanding	1,00	pst	2016		€ 500																													€ 500			
Vervangen dakbedekking vorsten keramisch		31,00	m1	2029	80														€ 2.325																€ 2.325			
						€ 1.750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.650	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 32.300			
Installaties																																						
Automatische deuren, draaideurautomaat	Installaties																																					
Vervangen automatische deuren, draaideurautomaat		3,00	st	2023	15							€ 5.250																€ 5.250								€ 10.500		
Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen	Installaties																																					
Vervangen laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen		1,00	st	2019	25				€ 2.200																								€ 2.200		€ 4.400			
Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen	Installaties																																					
Vervangen laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen		1,00	st	2019	25				€ 2.200																									€ 2.200		€ 4.400		
Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie	Installaties																																					
Vervangen bliksemafleidingsinstallatie		125,00	m1	2029	30														€ 1.875																€ 1.875			
Servicebeurt bliksemafleidingsinstallatie		125,00	pst	2016	1	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750		€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 43.750	€ 1.268.750			
Armatuur algemeen BVO	Installaties																																					
Vervangen armatuur algemeen BVO		885,00	BVO	2022	20							€ 19.470																					€ 19.470		€ 38.940			
Noodverlichting armatuur (decentraal gevoed)	Installaties																																					
Vervangen noodverlichting armatuur (decentraal gevoed)		13,00	st	2017	25		€ 2.600																										€ 2.600		€ 5.200			
Vervangen accu noodverlichting armatuur (decentraal gevoed)		13,00	st	2022	5							€ 780					€ 780					€ 780						€ 780							€ 3.120			
Viuchtverlichting armatuur (decentraal gevoed)	Installaties																																					
Vervangen vluchtverlichting armatuur (decentraal gevoed)		12,00	st	2017	25		€ 2.760																										€ 2.760		€ 5.520			
Vervangen accu vluchtverlichting armatuur (decentraal gevoed)		12,00	st	2022	5							€ 720					€ 720					€ 720						€ 720							€ 2.880			
Brandblusser	Installaties																																					
Vervangen blusser		2,00	st	2022	20							€ 360																					€ 360		€ 720			
Revisie blusser		2,00	st	2032	10																	€ 240													€ 240			
Groot onderhoud blusser		2,00	st	2017	5		€ 150										€ 150											€ 150							€ 450			
Brandslanghaspel	Installaties																																					
Vervangen brandslanghaspel		4,00	st	2022	20							€ 1.000																					€ 1.000		€ 2.000			
Inbraaksignaleringsinstallatie (centrale)	Installaties																																					
Vervangen inbraaksignaleringsinstallatie (centrale)		1,00	pst	2021	15						€ 1.250															€ 1.250									€ 2.500			
Servicebeurt inbraaksignaleringsinstallatie (centrale)		1,00	pst	2016	1	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350		€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350		€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 9.800			
Vervangen accu inbraaksignaleringsinstallatie (centrale)		1,00	pst	2017	5		€ 200					€ 200					€ 200					€ 200						€ 200				€ 200			€ 1.200			
Inbraaksignaleringsinstallatie kabel + appendage	Installaties														</																							

003 • vm. Klooster

Kloosterstraat 2 • Loon op Zand

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Totaal		
Interieur Bibliotheek																																						
Hang-/sluitwerk algemeen binnen	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen hang-/sluitwerk		6,00	st	2022	20							€ 390																			€ 390					€ 780		
Wandafwerking tegels sanitair	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen wandafwerking tegels sanitair		7,50	m2	2022	48							€ 788																									€ 788	
Vloerafwerking tapijt	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen vloerafwerking tapijt		285,00	m2	2022	12							€ 22.800												€ 22.800													€ 45.600	
Matten, inloopmat	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen matten, inloopmat		7,50	m2	2017	6		€ 675						€ 675						€ 675						€ 675						€ 675					€ 3.375		
Vloerafwerking vloertegels sanitair	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen vloerafwerking vloertegels sanitair		5,00	m2	2022	48							€ 575																									€ 575	
Vloerafwerking linoleum	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen vloerafwerking linoleum		12,00	m2	2022	18							€ 720																				€ 720					€ 1.440	
Systeemplafond	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen systeemplafond		300,00	m2	2022	36							€ 12.000																									€ 12.000	
Binnenschilderwerk wandafwerking	Interieur Bibliotheek																																					
Vervolgsysteem binnenschilderwerk wandafwerking		200,00	m2	2022	12							€ 6.000													€ 6.000												€ 12.000	
Binnenschilderwerk constructie metaal	Interieur Bibliotheek																																					
Vervolgsysteem binnenschilderwerk constructie metaal		12,00	m2	2022	12							€ 324													€ 324												€ 648	
Binnenschilderwerk deur (dubbelzijdig)	Interieur Bibliotheek																																					
Vervolgsysteem binnenschilderwerk deur (dubbelzijdig)		6,00	st	2022	12							€ 648													€ 648												€ 1.296	
Binnenschilderwerk kozijn & raam	Interieur Bibliotheek																																					
Vervolgsysteem binnenschilderwerk kozijn & raam		105,00	m1	2022	12							€ 840													€ 840												€ 1.680	
Boiler elektrisch close-in/up (10 liter)	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen boiler elektrisch close-in/up (10 liter)		1,00	st	2017	15		€ 375																€ 375													€ 750		
Sanitair closetcombinatie	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen sanitair closetcombinatie		1,00	st	2022	24							€ 500																									€ 500	
Sanitair fontein	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen sanitair fontein		1,00	st	2022	24							€ 230																									€ 230	
Keukenblok met bovenkast	Interieur Bibliotheek																																					
Vervangen keukenblok met bovenkast		1,00	st	2022	24							€ 3.500																									€ 3.500	
						€ 0	€ 1.050	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 49.315	€ 675	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 675	€ 0	€ 0	€ 375	€ 0	€ 30.612	€ 675	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 720	€ 675	€ 390	€ 0	€ 0	€ 0	€ 85.162		
Interieur Overige																																						
Vouwwand kunstleer	Interieur Overige																																					
Vervangen vouwwand kunstleer		15,00	m2	2022	24							€ 4.350																									€ 4.350	
Hang-/sluitwerk algemeen binnen	Interieur Overige																																					
Vervangen hang-/sluitwerk		16,00	st	2022	20							€ 1.040																				€ 1.040					€ 2.080	
Wandafwerking tegels sanitair	Interieur Overige																																					
Vervangen wandafwerking tegels sanitair		30,00	m2	2022	48							€ 3.150																									€ 3.150	
Wandafwerking tapijt	Interieur Overige																																					
Vervangen wandafwerking tapijt		45,00	m2	2022	12							€ 3.600													€ 3.600												€ 7.200	
Vloerafwerking siergrind	Interieur Overige																																					
Vervangen vloerafwerking siergrind		4,00	m2	2022	24							€ 280																									€ 280	
Vloerafwerking linoleum	Interieur Overige																																					
Vervangen vloerafwerking linoleum		270,00	m2	2022	18							€ 16.200																					€ 16.200				€ 32.400	
Vloerafwerking vloertegels sanitair	Interieur Overige																																					

003 • vm. Klooster
Kloosterstraat 2 • Loon op Zand

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Totaal
Binnenschilderwerk trapleuning	Interieur Overige																																			
Vervolgsysteem binnenschilderwerk trapleuning		8,00	m1	2022	12							€ 104												€ 104												€ 208
Boiler elektrisch close-in/up (10 liter)	Interieur Overige																																			
Vervangen boiler elektrisch close-in/up (10 liter)		1,00	st	2020	15					€ 375															€ 375											€ 750
Sanitair closetcombinatie	Interieur Overige																																			
Vervangen sanitair closetcombinatie		3,00	st	2022	24							€ 1.500																								€ 1.500
Sanitair wastrog RVS	Interieur Overige																																			
Vervangen sanitair wastrog RVS		1,00	st	2022	24							€ 1.300																								€ 1.300
Sanitair wastafel	Interieur Overige																																			
Vervangen sanitair wastafel		3,00	st	2022	24							€ 1.050																								€ 1.050
Keukenblok met bovenkast	Interieur Overige																																			
Vervangen keukenblok met bovenkast		2,00	st	2022	24							€ 7.000																								€ 7.000
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 375	€ 0	€ 80.912	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29.482	€ 375	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.500	€ 0	€ 1.040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 129.684
Totaal object						€ 68.198	€ 125.628	€ 47.940	€ 53.668	€ 54.935	€ 52.380	€ 231.253	€ 74.983	€ 47.940	€ 49.268	€ 47.940	€ 49.790	€ 52.147	€ 52.477	€ 47.940	€ 49.268	€ 50.255	€ 47.940	€ 110.891	€ 70.108	€ 52.380	€ 51.118	€ 53.190	€ 47.940	€ 69.579	€ 136.980	€ 103.460	€ 49.268	€ 52.340	€ 47.940	€ 2.049.140
BTW						€ 14.321	€ 26.382	€ 10.067	€ 11.270	€ 11.536	€ 11.000	€ 48.563	€ 15.746	€ 10.067	€ 10.346	€ 10.067	€ 10.456	€ 10.951	€ 11.020	€ 10.067	€ 10.346	€ 10.554	€ 10.067	€ 23.287	€ 14.723	€ 11.000	€ 10.735	€ 11.170	€ 10.067	€ 14.612	€ 28.766	€ 21.727	€ 10.346	€ 10.991	€ 10.067	€ 430.319
Totaal inclusief BTW						€ 82.519	€ 152.010	€ 58.007	€ 64.938	€ 66.471	€ 63.380	€ 279.816	€ 90.729	€ 58.007	€ 59.614	€ 58.007	€ 60.246	€ 63.098	€ 63.497	€ 58.007	€ 59.614	€ 60.809	€ 58.007	€ 134.178	€ 84.830	€ 63.380	€ 61.852	€ 64.360	€ 58.007	€ 84.190	€ 165.746	€ 125.187	€ 59.614	€ 63.331	€ 58.007	€ 2.479.459